

CENTRALIZATOR LUCRARI DOC REP. IULIE 2026

Nr.crt.	Denumire strada	Parte carosabila propusa	Kilometraj		Lungime (m)	Suprafata reparatii GAZ (mp)	Suprafata caseta SRN (mp)	Suprafata covor BA16 (mp)	Suprafata de interventie S covor-S.rep.gaz (mp)
			Inceput	Sfarsit					
1	Strada nr.16	4.00-5.00	0+000	0+082	82.00	83.00	10.00	550.00	467.00
2	Strada nr.17	5.50-6.00	0+000	0+915	915.00	587.00	352.00	6,864.00	6,277.00
3	Strada nr.22	3.00-4.00	0+000	0+043	121.00	76.00	-	1,661.00	1,585.00
Valoare totală					1,118.00	746.00	362.00	9,075.00	8,329.00
LISTE DE CANTITATI CU PRETURI									
DESCRIERE LUCRĂRI						Cantitate	UM	Preț unitar	Valoare totală
A1. Reparații prin frezarea stratului de uzură și așternerea unui nou covor asfaltic						4,546.35	mp		
Frezare asfalt existent 2-3cm grosime						4,546.35	mp		-
Amorsa cu emulsie bituminoasa						4,546.35	mp		-
Strat de uzura din BA16 - 4 cm- Inklusiv inchidere rosturi						4,546.35	mo		-
A2. Reparații prin așternerea unui covor asfaltic peste structura existentă						3,782.65	mp		
Amorsa cu emulsie bituminoasa						3,782.65	mp		-
Strat de uzura din BA16 - 4 cm inclusiv inchidere rosturi						3,782.65	mp		-
A3. Reparații ale sectoarelor cu degradări ale capacității portante						352.00	mp		
Taiere rost cu disc diamantat						30.00	ore		-
Spargere mixtura asfaltica existenta/Decapare						24.64	mc		-
Săpatura						176.00	mc		-
Strat de piatra sparta						176.00	mc		-
Amorsa cu emulsie bituminoasa						352.00	mp		-
Strat de BAD 22.4 - 6cm						21.12	tone		-
Amorsa cu emulsie bituminoasa						352.00	mp		-
Strat de uzura din BA16 - 4 cm inclusiv inchidere rosturi						352.00	mp		-

A4. Lucrări conexe				
Ridicări cămine la cota proiectată	15.00	buc		-
Placa cu capac carosabil cu grada de asfalt	7.00	buc		-
Ridicare guri de scurgere la cota proiectată	12.00	buc		-
Demontare borduri trotuar	80.00	m		-
Remontare borduri (cu completarea celor degradate)	80.00	m		-
Refacere trotuar (4 cm BA8 +completare cu balast stabilizat)	70.00	mp		-
Realizare semnalizare rutieră prin marcaje cu vopsea bicomponenta	3,500.00	m		-
Marcaj alb-roșu treceri de pietoni	50.00	mp		-
Indicatoare rutiere	21.00	buc		-
Demontare și remontare sistem de calmare trafic rutier	2.00	buc		-
VALOARE TOTALA FARA TVA				-
VALOARE TVA				-
VALOARE TOTALA INCLUSIV TVA				-

In cadrul proiectului de reparații având în vedere că se va realiza o dată cu execuția reparațiilor aferente rețelelor de gaz suprafața aferentă părții carosabile care se repara prin proiectul de gaz este de 746mp care se va scădea din suprafața de intervenție conform tabelului prezentat.

Notă privind articolele comasate

Articolele din prezenta listă de cantități sunt articole comasate, elaborate astfel încât să includă toate operațiunile, materialele, utilajele, echipamentele, transporturile, manopera, încercările, verificările, organizarea execuției și orice alte activități auxiliare necesare realizării complete și corespunzătoare a categoriei de lucrări descrise.

Ofertanții vor avea obligația ca, la întocmirea ofertei financiare, să includă în prețurile unitare toate costurile directe și indirecte necesare executării integrale a lucrărilor, chiar dacă anumite operațiuni sau consumuri nu sunt evidențiate distinct în lista de cantități, dar sunt necesare pentru realizarea obiectivului în conformitate cu proiectul tehnic, caietele de sarcini, normativele și legislația în vigoare.

Nu se vor accepta solicitări ulterioare de costuri suplimentare pentru activități, materiale sau operațiuni necesare executării complete a categoriilor de lucrări cuprinse în articolele comasate.

Notă: Cantitățile din prezentele liste au caracter estimativ și sunt întocmite în baza informațiilor disponibile la faza de proiectare. Decontarea lucrărilor se va realiza exclusiv pentru cantitățile efectiv executate și confirmate în teren de dirigintele de șantier. Executantul are obligația de a întocmi documentația justificativă aferentă (atașamente, relevee topografice, măsurători și alte documente suport, după caz), care va sta la baza verificării și certificării situațiilor de lucrări.

Întocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vilcu

